...ร ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน แบบที่ *แบบ ปร.4 แผ่น 1/1.*

...สร้าง หนองป่าช้า บ้านพิมาน หมู่ 3 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินขุดถมคืน	6.48	ลบ.ม.		-	80	518.40	518.40	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง				-		-	-	
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	1,750.00	567.00	398.00	128.95	695.95	
	คอนกรีตโครงสร้าง	4.85	ลบ.ม.	1,822.43	8,831.50	498.00	2,413.31	11,244.80	
	ทรายรองพื้น	1.90	ลบ.ม.	365.00	691.68		-	691.68	
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็กเส้นกลมขนาด 6 มม.	5.00	เส้น	45.00	225.00		-	225.00	
	เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มม.	24.00	เส้น	99.00	2,376.00		0	2,376.00	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	42.06	210.30		0	210.30	
4	เหล็กโครงสร้าง	2105.5	กก.		-	14	29477	29,477.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 4 นิ้ว*4นิ้วหนา 2 มม.	13	ท่อน		-		-	-	
	เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว*4นิ้ว หนา 2 มม.	13.4	ท่อน		-		-	-	
	เหล็กกล่องขนาด 1.5 นิ้ว*3นิ้ว	28	ท่อน		-		0	-	
	เหล้กกล่อง ขนาด1 นิ้ว*2นิ้ว	18	ท่อน		-		0	-	
	เหล็กซี 100*50*25*2.3 มม.	14	ท่อน		-		0	-	
					-		0	-	
					-		0	-	
	รวมเป็นเงิน							45,439.13	