การประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสุขเกษม แบบที่ อบต.พิมาน *แบบ ปร.4 แผ่นที่...1../.1.....*

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7,11 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1	ค่าปรับพื้นที่	463.50	ตร.ม.	-	-	1.25	579.38	579.38
2	ปริมาตรคอนกรีต1:2:4	69.53	ลบ.ม.	1,775.70	123,455.54	306	21,274.65	144,730.19
3	เหล็กตะแกรงwire mate ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	463.50	ตร.ม.	35.00	16,222.50	5	2,317.50	18,540.00
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.12	ตัน	18,406.54	2,136.85	0	-	2,136.85
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	0.02	ตัน	19,730.84	395.29	0	-	395.29
6	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.16	ตัน	19,079.25	3,104.96	0	-	3,104.96
7	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	42.06	-	2.743	-	-
8	ไม้แบบ 1"x6"	-	ลบ.ฟ.	560.75	-	105	-	-
9	ตะปู	-	กก.	44.40	-		-	-
10	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	-	แผ่น	30.00	-		-	-
11	ลูกรังไหล่ทาง	26.78	ลบ.ม.	90.00	2,410.20	10	267.80	2,678.00
12	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	3,000.00	-		-	-
13	สายยางสวมปลายเหล็ก	-	เมตร	15.00	-		-	-
14	ยางมะตอย	96.23	ลิตร	30.00	2,886.90		-	2,886.90
15	ทรายรองพื้น	23.18	ลบ.ม.	365.00	8,458.88	0	-	8,458.88
				รวมวัสดุ	159,071.11	รวมค่าแรง	24,439.33	183,510.44